

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja, remont i budowa instalacji gazowych centralnego ogrzewania oraz zagospodarowanie terenu w budynku wielorodzinnym przy ul. Długiej 25 w Kietrz
ADRES INWESTYCJI : Kietrz, ul. Długa 25, dz. nr 1932
INWESTOR : Gmina Kietrz
ADRES INWESTORA : 48-130 KIETRZ ul. 3 MAJA 1
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony z przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcei Głogiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kamil Bednarz
DATA OPRACOWANIA : 18.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny dla którego w odrębnym opracowaniu przewidziano termomodernizację oraz wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej odrębnie dla wybranych lokali.

1. W zakresie opracowania tego kosztorysu przewidziano:

1. wykonanie ogrodzenia z paneli i słupków betonowych o wysokości 2m i długości 50mb;
2. rozbiórkę budynków gospodarczych;
3. budowę obiektów małej architektury - piaskownica, huśtawka, ławki;
4. budowę wiaty z furtką wraz z utwardzeniem - 3mx3m;
5. wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową o grubości 8cm;
6. wykonanie pełnej studni na sieci kanalizacji deszczowej;
7. wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej metalowej na anteny satelitarne i naziemne na dachu;
9. zamknięcie/zasypanie wszystkich okienek do piwnicy na elewacjach frontowych;
10. montaż dwóch znaków do elewacji budynku;

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie przy budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 25 w ramach inwestycji termomodernizacyjnej i budowy instalacji gazu					
1 45233200-1 Utwardzenia działki					
1	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 20.0*1.5	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 3 km 200*0.30	m ³		
			m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (10.0+3.5)*(0.30*0.10+0.10*0.10)	m ³		
			m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
5	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 10+3.5	m		
			m	13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR 2-31 d.1 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-31 d.1 0105-01 0105-02 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - podsypka z grysu o uziarnieniu 0-4mm 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNR 2-31 d.1 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2 45342000-6 Ogrodzenie					
10	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ogrodzenia wraz z profilami stalowymi 50*2*0.065	m ³		
			m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
11	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 3 km 50*2*0.065	m ³		
			m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
12	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - tyczenie linii ogrodzenia 0.05	km		
			km	0.050	
				RAZEM	0.050
13	KNR 2-25 d.2 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa ogrodzenia z paneli żelbetowych prefabrykowanych wraz z montażem słupków na stopach betonowych 50*2	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3 45111100-9 Roboty rozbiórkowe					
14	KNR 4-04 d.3 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 4-04 d.3 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 4-04 d.3 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 4-04 d.3 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(32.0+12.7)*0.12*3.00	m ³	16.092	
				RAZEM	16.092
4		Elementy małej architektury i wiata			
18	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż góry wspinaczkowej oraz wykonanie dokokoła niej piaskownicy gruntowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż ławek ogrodowych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż huśtawki typu ważka pojedyncza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablic edukacyjnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż wiaty drewnianej o wymiarach 3,0mx3,0m, dach dwuspadowy krokwiowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 45231300-8		Studnia kanalizacji deszczowej			
23	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
d.5	0613-03	1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Pozostałe roboty			
24	d.6 analiza indywidualna	Przygotowanie, dostarczenie i montaż konstrukcji wsporczej dla anten satelitarnych, naziemnych i internetowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.6 analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż zestawu do odbioru i rozdziału telewizji satelitarnej i naziemnej wraz z urządzeniami, przewodami oraz gniazdami abonamentowymi.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 45421000-4		Zamurowanie okienek piwnicznych i uzupełnienie chodników			
26	d.7 analiza indywidualna	Zasypanie otworów okienek piwnicznych oraz uzupełnienie kostki chodnika	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	d.7 analiza indywidualna	Demontaż dwóch znaków z chodnika i montaż do elewacji budynku od strony ulicy Górskiej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000