

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont odcinka ulicy Traugutta w Kietrze.					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.35	km km	 0.350	 0.350
				RAZEM	0.350
2	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 720	m ² m ²	 720.000	 720.000
				RAZEM	720.000
3	KNR 2-31 d.1 0801-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej 12.0	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 690	m m	 690.000	 690.000
				RAZEM	690.000
5	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 84	m m	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
6	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km 720*0.5*0.5*0.07+12*0.1+690*0.15*0.3+84*0.3*0.08	m ³ m ³	 46.866	 46.866
				RAZEM	46.866
2		Obramowania			
7	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 760	m ² m ²	 760.000	 760.000
				RAZEM	760.000
8	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km 152	m ³ m ³	 152.000	 152.000
				RAZEM	152.000
9	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 690*(0.1*0.15+0.1*0.2)	m ³ m ³	 24.150	 24.150
				RAZEM	24.150
10	KNR 2-31 d.2 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 690	m m	 690.000	 690.000
				RAZEM	690.000
11	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 84	m m	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
12	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 760	m ² m ²	 760.000	 760.000
				RAZEM	760.000
3		Nawierzchnia			
13	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
14	KNR 2-31 d.3 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
15	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 19	szt. szt.	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
16	KNR 2-31 d.3 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 10	t t	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2 1950	m ² m ²	 1950.000	 1950.000
				RAZEM	1950.000
18	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1950	m ² m ²	 1950.000	 1950.000
				RAZEM	1950.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1950	m ² m ²	 1950.000	 1950.000
				RAZEM	1950.000
20	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 585	m ² m ²	 585.000	 585.000
				RAZEM	585.000
21	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy 175	m ² m ²	 175.000	 175.000
				RAZEM	175.000
4		Oznakowanie			
22	KNR 2-31 d.4 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000