

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont (modernizacja) Stadionu Miejskiego w Kietrzu
ADRES INWESTYCJI : Głowackiego 37, 48-130 Kietrz
INWESTOR : Gmina Kietrz
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kamil Bednarz (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń Stadionu Miejskiego w Kietrze					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 76.0	m ² m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 103.0	m ² m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
3	KNNR 8 d.1 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 37	m ² m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
5	KNNR 8 d.1 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-04 d.1 0404-07	Rozebranie ścian z desek 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNNR 8 d.1 0225-04	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 64.3	m ² m ²	64.300	
				RAZEM	64.300
10	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m ² 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4-02 d.1 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNR-W 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
13	d.1 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty budowlane			
14	KNR 9-21 d.2 0407-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych surowych, tynków, powłok malarskich od spodu o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 249.0	m ² m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
16	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 381	m ² m ²	381.000	
				RAZEM	381.000
18	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 310	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 310	m ² m ²	 310.000	 310.000
				RAZEM	310.000
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 574.0	m ² m ²	 574.000	 574.000
				RAZEM	574.000
21	KNNR 2 d.2 0805-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 60x30 cm na zaprawie klejowej 97.0	m ² m ²	 97.000	 97.000
				RAZEM	97.000
22	KNR 2-02 d.2 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x30 cm układane na klej metodą zwykłą 92.7	m ² m ²	 92.700	 92.700
				RAZEM	92.700
23	KNR 2-02 d.2 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina termozgrzewalna PCW 56	m ² m ²	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
24	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 15	szt szt	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
25	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych. Grubość blachy ościeżnicy 1,5 mm. Kolor: BRAZ 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
26	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych. W tym 11 szt. drzw wewnętrznych stalowych malowanych proszkowo kolor BRAZ. Grubość blachy 0,7 mm, ocynkowana. 26	szt szt	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
27	KNNR 2 d.2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych stalowych malowanych proszkowo. Kolor: BRAZ. Grubość skrzydła min. 60 mm, blacha ocynkowana. Dzwi z pochwytym. 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
28	d.2 kalk. własna	Montaż bramy garażowej uchylnej ręcznej o wym. 2,15 x 1,55 m. Kolor: BRAZ 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-19 d.2 1023-08 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 10	szt szt	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
30	KNR 2-02 d.2 0129-02	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV 10	szt szt	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
31	KNR 2-02 d.2 0129-02	Montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych 10	szt szt	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
32	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 31	szt. szt.	 31.000	 31.000
				RAZEM	31.000
33	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 24	szt. szt.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
34	KNR 5-08 d.2 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 26	szt. szt.	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
35	KNR BC-02 d.2 0416-05	Wylewka samopoziomująca o gr. 30 mm na podłożach betonowych 17	m ² m ²	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
36	d.2 kalk. własna	Deskowanie schodów z wyrównaniem stopni (5 stopni) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNNR 4 d.2 0233-03 analogia	Zestaw podtynkowy WC	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
38	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
40	KNNR 4 d.2 0137-08	Baterie natryskowe podtynkowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNR 0-35 d.2 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR 0-35 d.2 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR-W 2-15 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
44	KNR-W 2-15 d.2 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
45	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
46	KNNR 4 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmywak dwukomorowy metalowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	kalk. własna	Montaż wentylatora	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	kalk. własna	Odptyw liniowy (długość do 1 m) z montażem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	kalk. własna	Dozownik do mydła ścienny	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
50	kalk. własna	Pojemnik ścienny na papier	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
51	kalk. własna	Przepływowy podgrzewacz wody. 1 szt. o mocy 3,5 kW oraz 1 szt. o mocy 10 kW	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 0-35 d.2 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Wyposażenie			
53	d.3 kalk. własna	Sprzęt kuchenny: lodówka wolnostojąca, zmywarka szer. 60 cm, piekarnik (pod zabudowę), płyta indukcyjna szer. 60 cm (pod zabudowę), okap kuchenny, lodówka wolnostojąca wys. 85 cm Sprzęt łazienkowy: suszarka kondensacyjna 7 kg, pralka 9 kg, bojler stojący w piance poliuretanowej o pojemności min. 180 l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	d.3 kalk. własna	Meble kuchenne, biurowe i szatniowe (zgodnie z załącznikiem WYKAZ MEBLI)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000