

WPI 271.8.3.3023.BW

dot. postępowania na zadanie p.n.: „**Przebudowa i remont (modernizacja) stadionu miejskiego w Kietrze**”.

Do zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Pyt. 1 W celu wykonania poprawnej wyceny zwracamy się z prośbą o uzupełnienie braków:

1)Brak projektu instalacji c.o.

Odpowiedź zamawiającego:

Projekt instalacji co znajduje się na rys 3.1-IS-105. INSTALACJE SANITARNE.PARTER.

2)Brak ilości instalacji zimnej wody do nawadniania boiska dn 50.

Odpowiedź zamawiającego:

Do zasilania stacji nawadniania należy przyjąć 20 mb rury DN50.

3)Brak rysunku profilu zewnętrznej instalacji wodociągowej.

Odpowiedź zamawiającego:

W zakresie robót nie ma wykonania zewnętrznej instalacji wodociągowej, a jedynie układ do nawadniania murawy oraz połączenia między budynkiem a zbiornikiem 2x PE75 prowadzone 1,5m pod poziomem terenu.

4)Brak danych do zbiornika buforowego.

Odpowiedź zamawiającego:

Wszystkie dane niezbędne do wyceny są t.j. pojemność i średnice przyłączy.

Pyt. 2.

Składam zapytanie do przetargu

Czy Zamawiający potwierdza zastosowania kompletnego, systemowego rozwiązania, w zakresie odwodnienia liniowego, kanał szczelinowy, monolityczny, np ACO Sport w kl. B125 wg PN-EN 1433:2005, z demontowanymi pokrywkami tworzywowymi, lub listwą aluminiową jako wyznaczniki pierwszego toru, co oznacza bezproblemowy wjazd na teren stadionu pojazdów utrzymania zieleni i innych, np. transportujących urządzenia i wyposażenie konieczne do rozegrania zawodów. Kanały odwodnienia szczelinowego fabrycznie w odcinkach prostych i łukowych 36,5 st. ułatwiający precyzyjne układanie. Kanały wykonane z polimerbetonu .

Odpowiedź zamawiającego:

Nie potwierdza. Zaproponowane w pytaniu rozwiązanie nie spełnia wymagań, ponieważ zaprojektowany został system szczelinowym umożliwiający pełną rewizję odwodnienia liniowego, a w zapytaniu przedstawione jest rozwiązanie monolityczne.

Pyt. 3.

W celu poprawnej wyceny prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1)Wg „uwagi do dokumentacji” boisko jest wykluczone z wyceny. Przedmiary robót elektrycznych zawierają wykreślone pozycje. Prosimy o sprecyzowanie czy przedmiary branży budowlanej i sanitarnej są aktualne i nie wymagają korekty.

Odpowiedź zamawiającego:

Przedmiary branży budowlanej i sanitarnej są aktualne. Nie uwzględniają budowy boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw.

2)Nawierzchnia poliuretanowa powinna znajdować się także na obrzeżu betonowym a wg detalu nawierzchni tak nie jest. Prosimy o ustosunkowanie się.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że powierzchnia poliuretanowa powinna znaleźć się również na obrzeżu betonowym.

3)Istniejących elementów stalowych widowni nie da się poddać malowaniu proszkowemu. W związku z potrzebą wygrzewania farb proszkowych na elemencie konieczny jest demontaż całej wiaty stadionowej i ponowny montaż. Racjonalnym podejściem byłoby malowanie natryskowe podkład + farba powierzchniowa zamiast proszkowego. Proszę o wskazanie technologii.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaproponowanego rozwiązania zamiennego.

4)Wiaty dla zawodników rezerwowych – w opisie jest wskazanie, żeby pomalować konstrukcję dwukrotnie proszkowo. Standardowo nie wykonuje się dwukrotnego malowania proszkowego – jedynie w celu poprawek ewentualnych defektów, lub zmiany koloru. Jeśli malowanie podstawowe jest wykonane prawidłowo, nie zaleca się ponownego malowania (grubsza powłoka jest bardziej podatna na odpryski). Wnioskujemy o dopuszczenie jednokrotnego malowania proszkowego.

Odpowiedź zamawiającego:

Wiaty dla zawodników należy zamontować nowe, systemowe od dowolnego producenta spełniające wymagania w projekcie.