

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Zatorze w Kietrze					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.3260	km km		
				0.326	0.326
2	KNR 2-18 d.1 0625-02	Rozebranie Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu rozbiórka przyjęto 60% normy 4	szt. szt.		
				4.000	4.000
3	KNR 2-31 d.1 0810-05 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm 398.25	m ² m ²		
				398.250	398.250
4	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 180	m m		
				180.000	180.000
5	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 10.8	m ³ m ³		
				10.800	10.800
6	KNR 4-04 d.1 1103-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych 37.8	m ³ m ³		
				37.800	37.800
7	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 37.8	m ³ m ³		
				37.800	37.800
8	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 37.8	m ³ m ³		
				37.800	37.800
2		Koryto, roboty ziemne i podbudowa			
9	KNR 2-01 d.2 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebniymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykopy pod wpusty uliczne i przyłącza (przykanaliki) 22	m ³ m ³		
				22.000	22.000
10	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 1452.25	m ² m ²		
				1452.250	1452.250
11	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - pod zjazdy 94.75	m ² m ²		
				94.750	94.750
12	KNR 2-31 d.2 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 1547	m ² m ²		
				1547.000	1547.000
13	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna i górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm 1452.25	m ² m ²		
				1452.250	1452.250
14	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod zjazdy 94.75	m ² m ²		
				94.750	94.750
3		Krawężniki i odwodnienie			
15	KNR 2-18 d.3 0625-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 6	szt. szt.		
				6.000	6.000
16	KNR 2-28 d.3 0506-02	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o śr. nom. 150 mm 18	m m		
				18.000	18.000
				RAZEM	18.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ławy betonowe pod krawężniki betonowa zwykłe ława pod odwodnienie liniowe	m ³		
		5.0175	m ³	5.018	
				RAZEM	5.018
18	KNR 2-31 d.3 0606-01	Odwodnienie liniowe z elementów z wyprofilowanym dnem (dno ze spadkiem)	m		
		111.5	m	111.500	
				RAZEM	111.500
19	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		39.12	m ³	39.120	
				RAZEM	39.120
20	KNR 2-31 d.3 0403-01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej	m		
		652	m	652.000	
				RAZEM	652.000
21	KNR 2-31 d.3 0403-05	Oporniki betonowe wtopione na podsypce cementowo piaskowej	m		
		98.5	m	98.500	
				RAZEM	98.500
4		Nawierzchnia			
22	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON BEZ FAZY grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara	m ²		
		1452.25	m ²	1452.250	
				RAZEM	1452.250
23	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON BEZ FAZY grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona (zjazdy)	m ²		
		94.75	m ²	94.750	
				RAZEM	94.750
5		Roboty wykończeniowe i towarzyszące			
24	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 2-31 d.5 1401-01	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie gruntem rodzimym - pasem o szerokości 0,5 m	m ³		
		336	m ³	336.000	
				RAZEM	336.000
6		Oznakowanie			
26	KNR 2-31 d.6 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-31 d.6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000